



Załącznik 1	RPOZ/01/2024	Przedmiar planowanych prac
Opracowanie ekspertyzy dot. stanu technicznego oraz prace zabezpieczające pęknięcia konstrukcji kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie		

- I. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z badaniami w zakresie :
 - opis analityczny dostępnych dokumentów
 - analiza posadowienia budynku - wykonanie co najmniej 8 odkrywek sondażowych fundamentów i wykonanie dokumentacji tych badań z oceną stanu technicznego fundamentów – po pozyskaniu pozwoleń na wykonanie badań
 - analiza geotechniczna podłoża gruntowego - wykonanie co najmniej 3 otworów sondażowych w gruncie i wykonanie dokumentacji tych badań
 - analiza stanu konstrukcji nośnej budynku i wykonanie dokumentacji tych badań
 - wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku przy zastosowaniu technik skanowania 3D
 - wykonanie programu prac naprawczych i renowacyjnych na podstawie przeprowadzonych ekspertyz i badań
- II. Wykonanie projektu budowlanego dotyczącego remontu ścian kościoła parafialnego wraz z pozyskaniem pozwolenia konserwatorskiego WUOZ w Toruniu oraz pozwolenia na budowę Starosty wąbrzeskiego.
- III. Wykonanie programu konserwatorskiego dotyczącego konserwacji elewacji kościoła parafialnego wraz z pozyskaniem pozwolenia konserwatorskiego WUOZ w Toruniu oraz pozwolenia na budowę Starosty wąbrzeskiego.
- IV. Stały nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi w fazie badań architektonicznych