



POLSKI
ŁĄD



Załącznik 1A	RPOZ/01/2024	Przedmiar planowanych robót budowlanych
Opracowanie ekspertyzy dot. stanu technicznego oraz prace zabezpieczające pęknięcia konstrukcji kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
		380,00	m2	380,000	
				RAZEM	380,000
2	KNR K-01 0401-05 analogia	Wykonanie iniekcji ciśnieniowej rys suchych (nie przewodzących wody) o rozwarości ponad 3 mm żywicami i cementowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach betonowych o gr. do 0,25 m - zastosowanie do wątków ceglanych (iniekcyjna zaprawa trasowa głębokość penetracji do 3cm)	m		
		28,50	m	28,500	
				RAZEM	28,500
3	KNR AT-17 0103-01 z.sz. 1.3.	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w murze ceglany	cm		
		2050,00	cm	2 050,000	
				RAZEM	2 050,000
4	KNR 4-01 0322-01	Montaż kotew spinających Helflix - spiralne 12x1000 mm	szt.		
		44	szt.	44,000	
				RAZEM	44,000
5	TZKNBK IV - 109	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1/2 ceg. - 4-5 cegły w jednym miejscu	msc		
		52	msc	52,000	
				RAZEM	52,000
6	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 2, 3, 4, 5)			