



POLSKI
ŁAD



Załącznik 1B	RPOZ/01/2024	Przedmiar planowanych prac konserwatorskich
Opracowanie ekspertyzy dot. stanu technicznego oraz prace zabezpieczające pęknięcia konstrukcji kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kurkocinie		

Prace konserwatorskie : wynagradzania artystów plastyków konserwatorów-restauratorów dóbr kultury”
zamieszczony przez Ogólnopolską Radę Konserwatorów Dziel Sztuki w Biuletynie Informacyjnym Konserwatorów Dziel
Sztuki vol. 12 nr 1, 2001 r.

Lp.	Podstawa	Opis	Przedmiar dm2
1	8 C - 2.a tab. 1	wątki ceglane – oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja wątków, odsolenie, dezynfekcja, lokalnie wzmocnienie, lokalnie hydrofobizacja, scalenie kolorystyczne	8 350
2	8 B – 1.e tab. 1	wątki kamienne – oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków i rekonstrukcja wątków, dezynfekcja	1 800
3	8 E – 4.	tynk barwiony – usunięcie wtórnych warstw, rekonstrukcja braków tynków, lokalnie wzmocnienie, scalenie kolorystyczne, dezynfekcja	1 600